

Объект: Индивидуальный жилой дом с эркером

Смета

Смета составлена в договорных ценах по состоянию на 2009г.

Стоимость работ: 950100,93

Стоимость материалов 1203631,7

Сметная стоимость 2153732,7

№п/п	Наименование работ	Ед.Изм	Кол-во	Цена ед. руб.	Общая стоимость руб.	Наименование материалов	Ед.изм.	Расход на		Стоимость, руб.	
								един.	весь объем	еденицы	всего
1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1000м2	0,2	50	10000	Бульдозеры	м/час	5	5	1200	6000
СВАИ											
1	Бурение скважин до 3м диаметр 400мм	шт	40	600	24000	Бур	м/час	5	5	1000	5000
2	Установка арматуры	т	0,6	2500	1500	Арматура	т	1	0,6	18500	11100
3	Сварка арматурных сеток, каркасов при диаметре	т	0,6	2500	1500	Электроды 4мм Э42	кг	10	5	45	225
4	Устройство сваи железобетонной	м3	8	2200	17600	Бетон	м3	1,02	8	4000	32000
5											
ИТОГО					54600						54325
ФУНДАМЕНТЫ											
2	Устройства основания под фундаменты песчаного с трамбованием	м3	5,46	250	1365	Отсев	м3	1,15	5,46	650	3549
3	Устройства основания под фундаменты щебеночного с трамбованием	м3	5,46	250	1365	Щебень фр. 20-40	м3	1,15	5,46	850	4641
4	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирольных 50мм	м2	164	100	16400	Плита пенополистирольная	м3	0,05	4,1	2000	8200

5	Гидроизоляция горизонтальная	м2	164	40	6560	Пленка полиэтиленовая	м2	1,15	164	12	1968
6	Устройство ростверка железобетонного	м3	19	2200	41800	Бетон М200	м3	1,02	19	4000	76000
						Доска обрезная 25-50мм	м3	0,06	3	6000	18000
						Гвозди строительные к5*100	кг	0,4	10	45	450
7	Установка арматуры	т	0,6	2500	1500	Арматура	т	1	0,6	18500	11100
8	Сварка арматурных сеток, каркасов при диаметре арматуры до 20мм	т	0,6	2500	1500	Электроды 4мм Э42	кг	10	5	45	225
						Итого					70490
Перекрытия на отметке 0.00											
1	Устройство перекрытий с сборных конструкций толщиной до 200мм	шт	19	2200	41800	ПК - 3,63	шт	1	9	5000	45000
						ПК- 6,6	шт	1	8	7800	62400
2	Устройство перекрытий монолитных толщиной до 200мм	м3	1	2500	2500	Бетон М200	м3	1	1	4000	4000
3	Использование подъемных механизмов (кран)	час				Кран	час	1	5	1200	6000
4	Сварка арматурных сеток, каркасов при диаметре арматуры до 20мм	т	0,1	2500	250	Электроды 4мм Э42	кг	10	3	45	135
5	Установка арматуры	т	0,1	2500	250	Арматура диаметр 12	т	1	0,1	18500	1850
6	Крепление плит	шт	19	400	7600	Арматура диаметр 12	т	1	0,05	18500	925
ИТОГО					52400					114310	
СТЕНЫ 1-го этажа											
1	Устройство опалубки наружных стен	м2	123	1100	135300	Изделия ППС МСР-30	шт	3,33	409,59	242	99120,78
						Изделия из ППС ЭОП-30	шт		36	270	9720
						Заглушка прямая	шт		150	25	3750
						Изделия из ППС ЭПП-30	шт		21	400	8400
2	Устройство железобетонных стен, толщиной 140мм	м3	19	1800	34200	Бетон М200	м3	1,02	19	4000	76000
3	Установка арматуры	т	1	1800	1800	Арматура 5мм	т	0,15	0,1	18500	1850
						Арматура 10 мм	т	0,62	0,7	18500	12950
						Арматура 12мм	т	0,89	0,2	18500	3700
4	Устройство опалубки внутренних стен	м2	70	1100	77000	Изделия ППС МСР-25	шт	3,33	233,1	193,5	45104,85

						Изделия из ППС ЭОП-25	шт		36	170	6120
						Изделия из ППС ЭПП-25	шт		8	350	2800
5	Устройство железобетонных стен, толщиной 140мм	м3	11	1800	19800	Бетон М200	м2	1,02	11	4000	44000
6	Установка арматуры	т	0,55	1800	990	Арматура 5мм	т	0,15	0,05	18500	925
						Арматура 10 мм	т	0,62	0,4	18500	7400
						Арматура 12мм	т	0,89	0,1	18500	1850
ИТОГО					234890						323690,6
Перекрытия на отметке 3.00											
1	Устройство перекрытий с сборных конструкций толщиной до 200мм	шт	19	2200	41800	ПК - 3,63	шт	1	9	5000	45000
						ПК- 6,6	шт	1	8	7800	62400
2	Устройство перекрытий монолитных толщиной до 200мм	м3	1	2500	2500	Бетон М200	м3	1	1	4000	4000
3	Использование подъемных механизмов (кран)	час				Кран	час	1	5	1200	6000
4	Сварка арматурных сеток, каркасов при диаметре арматуры до 20мм	т	0,1	2500	250	Электроды 4мм Э42	кг	10	3	45	135
5	Установка арматуры	т	0,1	2500	250	Арматура диаметр 12	т	1	0,1	18500	1850
6	Крепление плит	шт	19	400	7600	Арматура диаметр 12	т	1	0,05	18500	925
ИТОГО					52400						114310
Стены 2-го этажа (мансарда)											
1	Устройство опалубки наружных стен	м2	25	1100	27500	Изделия ППС МСР-30	шт	3,33	83,25	242	20146,5
						Заглушка прямая	шт		73	25	1825
2	Устройство железобетонных стен, толщиной 140мм	м3	4	1800	7200	Бетон М200	м2	1,02	4	4000	16000
3	Установка арматуры	т	0,35	1800	630	Арматура 5мм	т	0,15	0,05	18500	925
						Арматура 10 мм	т	0,62	0,025	18500	462,5
						Арматура 12мм	т	0,89	0,05	18500	925
4	Устройство опалубки внутренних стен	м2	15	1100	16500	Изделия ППС МСР-25	шт	3,33	49,95	193,5	9665,325
						Изделия из ППС ЭПП-25	шт		4	350	1400
5	Устройство железобетонных стен, толщиной 140мм	м3	3	1800	5400	Бетон М200	м2	1,02	3	4000	12000
6	Установка арматуры	т	0,3	1800	540	Арматура 5мм	т	0,15	0,05	18500	925
						Арматура 10 мм	т	0,62	0,2	18500	3700
						Арматура 12мм	т	0,89	0,05	18500	925
ИТОГО					50570						68899,33
Внутренние перегородки											

1	Кладка перегородок из плит пазогребневых	м2	63	350	22050	Плиты пазогребневые	м2	1,15	72,45	500	36225
						Клей	кг	0,002	0,15	3800	570
Итого					22050						36795
Устройство кровли											
1	Изготовление и установка элементов стропил из досок и брусьев	м3	7,6	8000	60800	Брус 150x150	м3	0,22	1,6	6000	9600
						Доска 150x50	м3	0,12	6	6000	36000
						Гвозди строительные	кг	5	35	45	1575
2	Установка каркаса из брусьев	м3	1,5	8000	12000	Брус 150x150	м3	0,61	2	6000	12000
						Гвозди строительные	кг	5	7	45	315
3	Устройство обрешетки	м2	170	200	34000	Доска обрешечная 0,25x150	м3	0,1	3	6000	18000
						Гвозди строительные	кг	0,06	12	45	540
4	Подшивка потолка досками обшивки	м2	170	200	34000	Доска 0,25x150	м3	0,022	4,7	6000	28200
						Гвозди строительные	кг	0,06	12	45	540
5	Устройство гидроизоляции в один слой	м2	170	60	10200	Гидроизоляция Изоспан А	м2	1,15	195,5	23	4496,5
6	Утепление покрытий	м2	170	130	22100	Утеплитель Rockwool	м3	0,2	34	1550	52700
7	Устройство пароизоляции в один слой	м2	170	60	10200	Пароизоляция Изоспан В	м2	1,15	195,5	30	5865
8	Устройство кровли (металочерепица)	м2	170	250	42500	Металочерепица Монтерей, ендовая верхняя, ендовая нижняя, планка конька, планка примыкания)	м2	1,15	195,5	340	66470
9	Устройство водосточных жалобов	м	44	300	13200	Желоб водосточный	м/п	1	44	400	17600
10	Устройство деревянного каркаса карнизов	м2	27	300	8100	Доска 100x40	м3	0,008	0,216	6000	1296
						Гвозди строительные	кг	0,06	3	45	135
11	Подшивка карнизов	м2	27	600	16200	Доска 25x120	м3	0,02	0,54	6000	3240
						Гвозди строительные	кг	0,06	3	45	135
12	Огнезащита стропил, мауэрлатом	м3	7,6	250	1900	Антисептик "Pinotex" бесцветный 10л	л	9,5	72,2	152	10974,4
13	Огнезащита обрешеток под кровлю	м2	170	50	8500	Антисептик "Pinotex" бесцветный 10л	л	0,15	25,5	152	3876
ИТОГО					273700						273557,9
Крыльца											
2	Устройства основания под фундаменты песчаного с трамбованием	м3	1,5	250	375	Отсев	м3	1,15	1,5	650	975

3	Устройства основания под фундаменты щебеночного с трамбованием	м3	1,5	250	375	Щебень фр. 20-40	м3	1,15	1,5	850	1275
6	Устройство крылец железобетонных	м3	6	2200	13200	Бетон М200	м3	1,02	6	4000	24000
						Доска обрезная 25-50мм	м3	0,06	0,5	6000	3000
						Гвозди строительные к5*100	кг	0,4	10	45	450
7	Установка арматуры	т	0,4	2500	1000	Арматура	т	1	0,4	18500	7400
8	Сварка арматурных сеток, каркасов при диаметре арматуры до 20мм	т	0,4	2500	1000	Электроды 4мм Э42	кг	10	5	45	225
	Итого				15950						37325
	Итого				776480						1153346
	Временные здания и сооружения 1,5%				11647,2						17300,19
	Зимнее удорожание 2,86%				22207,328						32985,69
	НДС 18%				139766,4						
					950100,93						1203632