

# Расчет индивидуального жилого дома Общей площадью 100 м<sup>2</sup>

## 1 этаж

- Модуль стеновой разборный 30МСП--256 штук x 247 р. = 63232 р.  
Модуль стеновой разборный 30 ЭПП--27 штук x 267,3 р. = 7217,1 р.  
Элемент перемычки проема 30ЭПП--- 10 штук x 396 р. = 3960 р.  
Модуль стеновой разборный 25МСП--65 штук x 199,9 р. = 12993,5 р.  
Элемент перемычки проема 25ЭПП--- 4 штук x 346,5 р. = 1386 р.  
Заглушка прямая ЗП-----216 штук x 22 р. = 4752 р.

## 2 этаж

- Модуль стеновой разборный 30МСП--216 штук x 247 р. = 53352 р.  
Модуль стеновой разборный 25МСП--16 штук x 199,9 р. = 3198,4 р.  
Элемент перемычки проема 30ЭПП--- 4 штук x 396 р. = 1584 р.  
Заглушка прямая ЗП-----114 штук x 22 р. = 2508 р.

**Итого** **154182,9 р.**

**По стенам 167 м<sup>2</sup>**

**Расход бетона по стенам 25 м<sup>3</sup> марка бетона не меньше 200**

**Расход арматуры диаметром 8 - 10 = 1000 кг.**

Цены указаны розничные, действуют скидки.