

Согласовано:
Заказчик

Объект: Индивидуальный жилой дом

Утверждаю:
Директор
ООО "Тепло-Строй"
А.Н. Рабцевич

Смета
Смета составлена в договорных ценах по состоянию на 2009г.

Стоимость работ: 500850
Стоимость материалов 671623,83
Сметная стоимость **1172473,8**

№п/п	Наименование работ	Ед.Изм	Кол-во	Цена ед. руб.	Общая стоимость руб.	Наименование материалов	Ед.изм.	Расход на		Стоимость, руб.	
								един.	весь объем	еденицы	всего
1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1000м2	0,1	50	10000	Бульдозеры	м/час	5	5	4000	20000
СВАИ											
1	Бурение скважин до 3м диаметр 400мм	шт	21	600	12600	Бур	м/час	5	8	1200	9600
2	Установка арматуры	т	0,45	2500	1125	Арматура 14мм	т	1	0,4	20500	8200
						Арматура 4мм	т	1	0,05	27500	1375
3	Сварка (Вязка) арматурных сеток, каркасов при диаметре	т	0,45	2500	1125	Вязальная проволока	т	1	0,05	37000	1850
4	Устройство сваи железобетонной	м3	8	2200	17600	Бетон	м3	1,02	8	3000	24000
ИТОГО					32450						45025
ФУНДАМЕНТЫ											
2	Устройства основания под фундаменты песчаного с трамбованием	м3	6	250	1500	Отсев	м3	1,15	6	850	5100
3	Устройства основания под фундаменты щебеночного с трамбованием	м3	6	250	1500	Щебень фр. 20-40	м3	1,15	6	1000	6000
6	Устройство ростверка железобетонного с с использованием опалубки пенополистирольной	м3	12	2200	26400	Бетон М200	м3	1,02	12	3000	36000
7	Изготовление деревяных щитов опалубки	м2	55	150	8250	Доска обрезная 25мм	м3	1	2	5000	10000
						Гвозди строительные к5*120	кг	0,4	10	250	2500
7	Установка арматуры	т	0,4	1800	720	Арматура 14мм	т	1	0,35	20500	7175
						Арматура 4мм	т	1	0,05	37500	1875

8	Сварка, вязка, арматурных сеток, каркасов при диаметре арматуры до 20мм	т	0,4	2500	1000	Вязальная проволока	т	1	0	0	0
Итого					39370						68650
Перекрытия на отметке 0.00											
1	Устройство перекрытий монолитных толщиной до 200мм	м3	11	2200	24200	Бетон М200	м3	1	11	3000	33000
3	Сварка арматурных сеток, каркасов при диаметре арматуры до 20мм	т	0,6	2500	1500	Проф. Лист 900х12000мм	шт	1	8	3500	28000
4	Установка арматуры	м2	60	350	21000	Арматура диаметр 12	т	1	0,6	20500	12300
					0	Вязальная проволока	т	1	0,05	37000	1850
ИТОГО					46700						75150
СТЕНЫ 1-го этажа											
1	Устройство опалубки наружных стен	м2	88	800	70400	Изделия ППС МСР-30	шт	3,33	293,04	242	70915,68
						Изделия из ППС ЭОП-30	шт		27	270	7290
						Заглушка прямая	шт		180	25	4500
						Изделия из ППС ЭПП-30	шт		11	400	4400
2	Устройство железобетонных стен, толщиной 140мм	м3	13,2	2200	29040	Бетон М200	м2	1,02	13,2	3250	42900
3	Установка арматуры	т	0,7	2500	1750	Арматура 10 мм	т	0,62	0,7	20500	14350
4	Устройство опалубки внутренних стен	м2	20	800	16000	Изделия ППС МСР-25	шт	3,33	66,6	193	12853,8
						Заглушка прямая	шт		36	25	900
						Изделия из ППС ЭПП-25	шт		4	350	1400
2	Устройство железобетонных стен, толщиной 140мм	м3	3	2200	6600	Бетон М200	м2	1,02	3	3000	9000
3	Установка арматуры	т	0,2	1800	360	Арматура 10 мм	т	0,62	0,2	20500	4100
ИТОГО					124150						172609,5
Перекрытия на отметке 2,75											
1	Устройство перекрытий толщиной до 200мм	м3	2	4000	8000	брус 0,15*0,15*4000	м3	1	2	5000	10000
2	Подшивка потолка черновая	м2	65	200	13000	Доска 0,15*0,025*6000	м3	1	1,6	5000	8000
3	Укладка пола	м2	65	350	22750	Доска 0,15*0,04*6000	м3	1	3	5000	15000
4	Укладка мин.ваты	м2	65	150	9750	Мин. Вата	м3	1	10	2500	25000
5	Пароизоляция	м2	65	100	6500	Пароизоляция	рул	1	3	2000	6000
ИТОГО					60000						64000
СТЕНЫ 2-го этажа											
1	Устройство опалубки наружных стен	м2	65	800	52000	Изделия ППС МСР-30	шт	3,33	216,45	242	52380,9
						Изделия из ППС ЭОП-30	шт		27	270	7290

						Заглушка прямая	шт		80	25	2000
						Изделия из ППС ЭПП-30	шт		4	400	1600
2	Устройство железобетонных стен, толщиной 140мм	м3	9,75	2200	21450	Бетон М200	м2	1,02	9,75	3000	29250
3	Установка арматуры	т	0,5	1800	900	Арматура 10 мм	т	0,62	0,5	20500	10250
4	Устройство опалубки внутренних стен	м2	5	800	4000	Изделия ППС МСР-25	шт	3,33	16,65	193	3213,45
						Заглушка прямая	шт		34	25	850
2	Устройство железобетонных стен, толщиной 140мм	м3	0,75	2200	1650	Бетон М200	м2	1,02	0,75	3000	2250
3	Установка арматуры	т	0,1	1800	180	Арматура 10 мм	т	0,62	0,1	20500	2050
ИТОГО					80180						111134,4
Устройство кровли											
1	Изготовление и установка элементов стропил из досок и брусьев	м3	5	4000	20000	Брус 150х150	м3	0,22	1	5000	5000
						Доска 150х50	м3	0,12	1,5	5000	7500
						Гвозди строительные	кг	5	25	250	6250
2	Установка двутавра 26					Двутавр 26х 8000мм	кг	1	0,35	28500	9975
3	Устройство обрешетки	м2	100	200	20000	Доска обрезная 0,25х150	м3	0,1	2,5	5000	12500
						Гвозди строительные	кг	0,06	15	250	3750
5	Устройство гидроизоляции в один слой	м2	100	60	6000	Гидроизоляция Изоспан А	м2	1,15	115	60	6900
8	Устройство кровли (металочерепица)	м2	100	250	25000	Покрытие андулин, планка конька, планка примыкания)	м2	1,15	115	340	39100
9	Устройство водосточных жалобов	м	20	300	6000	Желоб водосточный	м/п	1	20	400	8000
10	Устройство деревянного каркаса карнизов	м2	32	300	9600	Доска 100х40	м3	0,008	0,256	5000	1280
						Гвозди строительные	кг	0,06	5	350	1750
11	Подшивка карнизов	м2	32	550	17600	Сайдинг	м3	0,02	0,64	5000	3200
						Гвозди строительные	кг	0,06	5	250	1250
ИТОГО					104200						106455
Устройство крыльца											
1	Устройство крыльца железобетонного	м3	1,5	2200	3300	Бетон м200	м3	1	1,5	3000	4500
4	Установка арматуры	м2	0,2	2500	500	Арматура 10мм	т	1	0,2	20500	4100
ИТОГО					3800						8600
ИТОГО					500850						
Итого					500850						671623,8
в том числе НДС 18%											671623,8

Директор
ООО "Тепло-Строй"

А.Н. Рабцевич